







| Minimum Bolt Pretension, Pretensioned and Slip-Critical Joints | | |
|--|---|-------------------------|
| Nominal Bolt Diameter (mm) | Specified Minimum Bolt Pretension, Tb, KN | |
| | ASTM A325 (ISO 8.8) | ASTM A490 (ISO 10.9) |
| M16 | 91 | 114 |
| M20 | 142 | 179 |
| M22 | 176 | 221 |
| M24 | 205 | 257 |
| M27 | 267 | 334 |
| M30 | 326 | 408 |
| M36 | 475 | 595 |
| ** Equal to 0.55A _b F _u | | |



| | |
|--------------|---|
| رسته : | عنوان پروژه: |
| FIELD | ارتقاء تکنولوژی گاوآبداری کشت و صنعت خرمدره |
| گروه طراحی : | کارفرما: |
| دکتر مرادی | شرکت کشت و صنعت خرمدره |
| ترسیم: | مشاور ساختمانی : |
| DRAWN BY | مهندس ج. اسکندری |
| کنترل: | مشاور دامپروری: |
| CHECKED BY | مهندس رفیع زاده |
| تصویب: | مدیر پروژه: |
| APPROVED BY | مهندس محسن |
| تاریخ: | عنوان نقشه : |
| DATE | جایگاه نگهداری گوساله ها بصورت گروهی |
| مقیاس: | شماره نقشه: |
| SCALE | SHEET NO. |